



BURSA MIĘDZYSZKOLNA Nr 2
22-400 ZAMOŚĆ
ul. Szczepińska 41
tel. 84 638-39-55, 84 638-39-56
tel./fax 84 64-12-486

Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Szczepińska 41
Tel./fax. (084) 641 24 86

klejowej, płytki 20x25cm 2.10 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą - analogia - powłoka uszczelniająca - Ceresit CI 50 - I warstwa - izolacja brodzika 2.11 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą - analogia - powłoka uszczelniająca - Ceresit CI 50 - II warstwa - izolacja brodzika 2.12 Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych Gres na zaprawach klejowych Ceresit - analogia - okładzina brodzika, płytki 25x6, zaprawa klejowa wodoszczelna, elastyczna 2.13 Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda nieregularna, płytki 30x30cm 2.14 Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych nakładanych na zaprawie klejowej, płytki 30x30 2.15 Cokoliki z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej 2.16 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne 2.17 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt 2.18 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwным, Dn15mm 2.19 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn15mm - bateria umywalki 3. ROBOTY INSTALACYJNE wod.-kan. 3.1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej 3.2 Demontaż umywalki 3.3 Demontaż ustępu z miską fajansową 3.4 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi100mm 3.5 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi50mm 3.6 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi50-100mm 3.7 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi15-20mm 3.8 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110mm 3.9 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110mm 3.10 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50mm 3.11 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50mm 3.12 Zeszyt 10 1993r. Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi 32mm 3.13 Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejścia dopływowe, do płuczek ustępowych 3.14 Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejścia dopływowe, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. rury Fi 25mm 3.15 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$ cegły - bruzdy instalacji wodnej 3.16 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ cegły - bruzdy inst. kanaliz. 4. ROBOTY INSTALACYJNE elektryczne 4.1 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu, łączny przekrój żył 6mm² Cu, 12mm² Al. 4.2 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża ceglany 4.3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik n/t-w/t w puszcze szczękowej, typ 471-475 4.4 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fido 80mm, mocowanie: gips - cement, 3 wyloty, przekrój przewodu do 2,5mm² 4.5 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w cegle na 2 kołkach kotwiących 4.6 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych z podłączeniem, oprawy ze świetłkami o kształcie kołowym 22 i 40W, zawieszane końcowe 4.7 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, przykręcane końcowe - kinkiety Inne ustalenia. 1. Przekazanie Placu Budowy. Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktu przekazuje Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przez wskazanie lokalizacji robót. 2. Zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 3. Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca, ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 6. Odbiór końcowy robót. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.33.00.00-9, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA