

Nr sprawy: **BM2.2410.2.2013**

Zamość, dnia 08.06.2013

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „Rozbudowa budynku o dwie klatki schodowe w budynku Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu”

– Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego

Zamość: Rozbudowa budynku o dwie klatki schodowe w budynku Bursy

Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu Numer ogłoszenia: 220964 - 2013; data zamieszczenia: 08.06.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 169542 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu, ul. Szczepkowska 41, 22-400 Zamość, woj. lubelskie, tel. 084 6412486, faks 084 6412486.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku o dwie klatki schodowe w budynku Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Zakres prac obejmuje dobudowę dwóch klatek schodowych do budynku Bursy - ażurowych o konstrukcji stalowej. Jedna od strony elewacji szczytowej zachodniej i druga od strony elewacji szczytowej wschodniej. Klatki te mają służyć komunikacji pionowej łącząc poszczególne kondygnacje do piwnicy włącznie. Klatki schodowe z elementów stalowych. Balustrady z elementów stalowych wypełnionych siatką stalową ocynkowaną z drutu o grubości 3mm. Fundamenty żelbetowe. Zadaszenie całości rzutu klatki schodowej oraz zadaszenie strefy wejściowej z płyty poliwęglanowej 1k gr. 20mm. Ponadto zadaszenie strefy wejściowej na wysokości poziomu terenu, także z płyty jw. ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ: Projekt budowlany z częścią konstrukcyjną Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej Przedmiar robót Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ROBOTY ZIEMNE Rozebranie chodników na podsypane piaskowej Ręczne wykopy fundamentowe z transportem Wywiezienie gruzu sprzymowanego KONSTRUKCJE ŻELBETOWE, FUNDAMENTY SCHODY Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5m³, ręczne układanie betonu Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6m - ręczne układanie betonu Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do 7mm Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14mm Wieńce w ścianach Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3m dwustronnie deskowane Schody żelbetowe proste na płycie grubości 12cm - ręczne układanie betonu KONSTRUKCJE STALOWE Konstrukcje stalowe szkieletowe z zimnogiętych profili zamkniętych /120x120x4mm. - klatki schodowe (rama, belka bieg, więźba dachowa, daszek nad wejściem) Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową powierzchni metalowych pełnych ponad 0,5m² Ułożenie nawierzchni z krat pomostowych, montaż krat profilowanych (elementy biegów schodowych, elementy spoczników) Balustrady schodowe z wypełnieniem siatką plecioną 5 x 5 z drutu 3mm Malowanie poręczy stalowych z kształtowników lub z siatką Pokrycie dachu płytą z poliwęglanu komorowego gr. 20mm WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. do 2.5m² Krotność = 0,4 Demontaż stolarki drzwiowej Krotność = 0,4 Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Betonowanie poduszek Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - obniżenie nadproża Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych Uzupełnienie ścian lub замуrowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - schody wewnętrzne Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5m² w 1 miejscu) Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5m² w 1 miejscu) Inne ustalenia. 1. Przekazanie Placu Budowy. Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktu przekazuje Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przez wskazanie lokalizacji robót. 2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 3. Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca, ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 6. Odbiór końcowy robót. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.29.00-4, 45.22.31.10-0, 45.22.11.00-5, 45.11.12.00-0, 45.26.23.10-7, 45.42.10.00-4, 45.22.31.00-7, 45.26.22.10-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe INWEX Sp. z o.o., Brody Małe 2C, 22-460 Szczepkowszyna, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 199533,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 139333,69

Oferta z najniższą ceną: 139333,69 / **Oferta z najwyższą ceną:** 269370,00

Waluta: PLN.

Dyrektor Bursy
mgr Waldemar Leszczyński

zatwierdzam